

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

<

>

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recap. Com pavimentação Asfáltica CBUQ.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 12-2021.xls)	DATA BASE 12-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Buenos Aires - Neri Paçolosa	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC	BDI 1 22,89%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL
OKQUANTIDADE
← S: ACOMP.
POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	Rua Buenos Aires - Neri Paçolosa													
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.236.738,12				
Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços necessários e opcionais de obra						9.508,38				
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	377,40	BDI 1	463,79	2.087,06	RA	-	22,89%	4,50
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	1.104,00	0,40	BDI 1	0,49	540,96	RA	-	22,89%	1.104,00
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	2,50	958,83	BDI 1	1.178,31	2.945,78	RA	-	22,89%	2,50
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	1,50	1.121,04	BDI 1	1.377,65	2.066,48	RA	-	22,89%	1,50
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	1,50	1.013,43	BDI 1	1.245,40	1.868,10	RA	-	22,89%	1,50
Meta	Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO						644.233,02				
Serviço	Nível 2	2.1.			Aplicação da repeltilagem na faixa de pista						644.233,02				
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.728,00	2,50	BDI 1	3,07	23.724,96	RA	-	22,89%	7.728,00
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	65.016,00	0,45	BDI 1	0,55	35.758,80	RA	-	22,89%	65.016,00
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	387,00	1.229,54	BDI 1	1.510,98	584.749,26	RA	-	22,89%	387,00
Meta	Meta	3.			PAVIMENTAÇÃO						104.778,93				
Serviço	Nível 2	3.1.			Aplicação da repeltilagem na faixa de acostamentos						104.778,93				
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1.187,60	2,50	BDI 1	3,07	3.645,93	RA	-	22,89%	1.187,60
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	10.080,00	0,45	BDI 1	0,55	5.544,00	RA	-	22,89%	10.080,00
Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - Em faixa C	M3	60,00	1.296,40	BDI 1	1.593,15	95.589,00	RA	-	22,89%	60,00
Meta	Meta	4.			PAVIMENTAÇÃO						453.540,21				
Serviço	Nível 2	4.1.			Aplicação de capa na faixa de pista						453.540,21				
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.728,00	2,50	BDI 1	3,07	23.724,96	RA	-	22,89%	7.728,00
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	42.840,00	0,45	BDI 1	0,55	23.562,00	RA	-	22,89%	42.840,00
Serviço	Serviço	4.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - Em faixa C	M3	255,00	1.296,40	BDI 1	1.593,15	406.253,25	RA	-	22,89%	255,00
Meta	Meta	5.			LOMBADAS						6.849,20				
Serviço	Nível 2	5.1.			Lombadas / quebra molas ou travessias						6.849,20				
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	21,00	0,40	BDI 1	0,49	10,29	RA	-	22,89%	21,00
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	31,50	2,50	BDI 1	3,07	96,71	RA	-	22,89%	31,50
Serviço	Serviço	5.1.3.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	672,00	0,45	BDI 1	0,55	369,60	RA	-	22,89%	672,00
Serviço	Serviço	5.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	4,00	1.296,40	BDI 1	1.593,15	6.372,60	RA	-	22,89%	4,00
Meta	Meta	6.			ENSAIO TECNOLÓGICO						6.144,50				
Serviço	Nível 2	6.1.			Ensaio do Material						6.144,50				
Serviço	Serviço	6.1.1.	SINAPI	Estimativa	ENSAIO DE PAVIMENTO	UND	1,00	5.000,00	BDI 1	6.144,50	6.144,50	RA	-	22,89%	1,00
Meta	Meta	7.			SINALIZAÇÃO						11.683,88				
Serviço	Nível 2	7.1.			Serviços Finais de Obra						11.683,88				
Serviço	Serviço	7.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - Aplicação em faixa central e/ou lateral	M	1.498,00	4,12	BDI 1	5,06	7.579,88	RA	-	22,89%	1.498,00

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recap. Com pavimentação Asfáltica CBUQ.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 12-2021.xls)	DATA BASE 12-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Buenos Aires - Neri Paçolosa	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC	BDI 1 22,89%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓

F

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Rua Buenos Aires - Neri Paçolosa										1.236.738,12
Serviço	Serviço	7.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - Aplicação em faixas de pedestres e lombadas	M2	150,00	22,26	BDI 1	27,36	4.104,00	

RECURSO

ERRO GERAL
OK

Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
	-	22,89%	150,00

QUANTIDADE
← S: ACOMP.
POR BM

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Regularização de sub leito, regularização de pavimento existente, sinalização vertical, meio fio e calçada, drenagem pluvial entre outros não descritos neste orçamento, são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município com contrapartida. lavagem de pista com utilização de água ou qualquer preparo antes da pintura de ligação, considera-se atribuição da CONTRATADA incluso no BDI da obra.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC

Local

quinta-feira, 6 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: João Everton Ruby

CREA/CAU: 130064-9

ART/RRT: 0