Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ORESTES GHELLER - ETAPA 01

Local: ANCHIETA SC

Data: 05/2022 Data Base: 12/2021 e 14/04/2022

BDI Adotad 25,59% BDI Equipamentos: 16,55%

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Item			Material/Serviço				Valor Unitário (R\$)			Valor Total (R\$)				
Nº	Ref.	Código	Especificação	Qtde.	Unid.	Material	Mão de Obra	Mat. e M. O.	Material Mão de Obra		Mat. e M. O PRIMEIRA ETAPA			
1	1 Serviços Iniciais													
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,PLACA DE OBRA	3,00	m²	225,00	113,03	282,58	675,00	339,10	1.014,10			
1.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1.800,00	m	0,36	0,18	0,45	648,00	324,00	972,00			
Valor Total do Grupo R\$ 1.323,00 R\$ 663,10											R\$ 1.986,10			
2.1	SINAPI	98504	DRENAGEM - CONTRAPARTIDA OU ETAPA 02	-	m²	-	-	-	-	-	-			
2.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - CONTRAPARTIDA OU ETAPA 02	2.112,32	m²		-		-	-	-			
2.3	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1.296,52	m²	13,86	5,54	13,86	17.969,77	7.187,91	25.157,68			
2.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO / ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 20X10CM, ESPESSURA 6CM - CINZA	998,00	m²	51,49	24,50	61,26	51.387,02	24.454,99	75.842,01			
2.5	SINAPI	98503 / 92391	EXECUÇÃO DE PÁTIO / PISO CONCREGRAMA 35X25X6 + PLANTIO GRAMA CONCREGRAMA AF 92391/98503	221,52	m²	68,68	32,54	81,36	15.213,99	7.209,15	22.423,14			
2.6	SINAPI - Ref 12de2021	95969	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO, MOL IN LOCO FCK 25 MPA AF_02/2017	4,80	m³	2.449,72	1.633,14	4.082,86	11.758,64	7.839,09	19.597,73			
2.7	COTAÇÃO		EXECUÇÃO DE PISO PLACA PERMEAVEL CINZA Dimensões: 40x40x6 (cm) • Resistência: 2 Mpa	77,00	m²	72,26	48,18	120,44	5.564,33	3.709,55	9.273,88			

2.8	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 - CONTRAPARTIDA OU ETAPA 02	1.010,00	m					-		-		-
Valor Total do Grupo R\$ 101.893,75 R\$ 50.400,69 3 Mobiliário e Estruturas Anexas												R\$	152.294,44	
3.1	SINAPI		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOB SOLO	28,00	m²	233,03	117,20	292,99		6.524,84		3.281,49		9.806,33
3.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO H= 70/ 92 CM NBR9050 pintado	68,20	m	111,73	140,66	351,65		7.619,99		9.593,01		17.213,00
3.3	COTAÇÃO	COT. 19	BANCO ESTRUTURA METALICA COM PINTURA EPOXI E COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA TRATADA 1,20 M	15,00	unid	555,94	370,63	926,57		8.339,13		5.559,42		13.898,55
3.4	COTAÇÃO	COT. 20	MESA ESTRUTURA METALICA COM PINTURA EPOXI COM BANCOS EM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA TRATADA 1,00 X 0,75 M	4,00	unid	688,81	459,21	1.148,02		2.755,25		1.836,83		4.592,08
3.5	COTAÇÃO	ÚNICA	MESA 02/ 04 BANCOS EM CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ	2,00	unid	750,00	300,00	1.050,00		1.500,00		600,00		2.100,00
3.6	COTAÇÃO	COT. 14	LIXEIRA METALICA, COM PEDESTAL METALICO - DIMENSÕES CONFORME PROJETO - COR A SER DEFINIDA - CONTRAPARTIDA OU ETAPA 02	-	unid					-		-		-
												R\$	47.609,96	
4.1			2 ETAPA OU CONTRAPARTIDA	_	unid					_		_		-
					ua		Valor To	tal do Grupo	R\$		R\$		R\$	
5	Play Groun	d					10.07	ac c. a <b>p</b> c					-1.	
5.1	SINAPI	103074 - Ref 12de2021	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15CM, FCK 30 MPA, COM USO DE FORMAS SERRADA. ETAPA 02	406,62	m²	74,75	49,83	124,58		30.394,03		20.262,69		50.656,72
5.2	COTAÇÃO		PISO EMBORRACHADO COLORIDO PLAY GROUND MINIMO 20 MM <b>-ETAPA 02</b>	406,62	m²	71,59	47,72	119,31		29.108,30		19.405,53		48.513,83
				-	unid	361,22	240,81	602,03		-		-		-
							Valor To	tal do Grupo	R\$	59.502,33	R\$	39.668,22	R\$	99.170,55
	Valor Total do Orçamento R\$ 189.458,29 R\$ 111.602,76									111.602,76	R\$	301.061,05		
						Valor Total	Geral sem	olay ground	R\$	201.890,50			R\$	201.890,50
										•				