



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentação Asfáltica CBUQ.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2019.xls')	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Olímpio Dal Magro	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC	BDI 1 22,89%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
<b>Rua Olímpio Dal Magro</b>									<b>198.296,33</b>		
<b>1. PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>2.254,22</b>	
<b>1.1. Serviços Iniciais de Obra</b>									<b>-</b>	<b>2.254,22</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	312,31	BDI 1	383,80	1.151,40	RA	
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.902,17	0,31	BDI 1	0,38	1.102,82	RA	
<b>2. PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>190.734,57</b>	
<b>2.1. Aplicação do Pavimento</b>									<b>-</b>	<b>190.734,57</b>	
2.1.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.902,17	7,14	BDI 1	8,77	25.452,03	RA	
2.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.902,17	1,84	BDI 1	2,26	6.558,90	RA	
2.1.3.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 PG 504 (Considerar espessura de 4,75cm)	M3	137,85	861,76	BDI 1	1.059,02	145.985,91	RA	
2.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TxKM	23.159,50	0,45	BDI 1	0,55	12.737,73	RA	
<b>3. ENSAIO TECNOLÓGICO</b>									<b>-</b>	<b>4.114,82</b>	
<b>3.1. Ensaio do Material</b>									<b>-</b>	<b>4.114,82</b>	
3.1.1.	SINAPI	74020/001	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	137,85	24,29	BDI 1	29,85	4.114,82	RA	
<b>4. SINALIZAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>1.192,72</b>	
<b>4.1. Serviços Finais de Obra</b>									<b>-</b>	<b>1.192,72</b>	
4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	76,90	12,62	BDI 1	15,51	1.192,72	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Observações:**

Regularização de sub leito, regularização de pavimento existente, lavagem de pista, sinalização vertical, meio fio e calçada, drenagem pluvial entre outros não descritos neste orçamento, são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município com contrapartida.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC

Local

terça-feira, 29 de outubro de 2019

Responsável Técnico

Nome: João Everton Ruby

CREA/CAU: 130064-9



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentação Asfáltica CBUQ.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2019.xls')	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Olímpio Dal Magro	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC	BDI 1 22,89%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Rua Olímpio Dal Magro</b>									<b>198.296,33</b>
Data				ART/RRT:	0				

RECURSO  
←