

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPORLENTE / TOMADOR Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentacao Asfáltica CBUQ.
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2019.xls)	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Sete de Setembro	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC
		BDI 1 22,89%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>F</b>	LOTE	LOTE	Rua Sete de Setembro								82.121,16
<b>F</b>	Meta	Meta	1.		PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES			-			1.622,87
<b>F</b>	Nível 2	Nível 2	1.1.		Serviços Iniciais de Obra			-			1.622,87
<b>F</b>	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	312,31	BDI 1	383,80
<b>F</b>	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	78472	SERVIC0S TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIC0S, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.240,70	0,31	BDI 1	0,38
<b>F</b>	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	78472	SERVIC0S TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIC0S, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.240,70	0,31	BDI 1	0,38
<b>F</b>	Meta	Meta	2.		PAVIMENTAÇÃO			-			77.968,63
<b>F</b>	Serviço	Serviço	2.1.		Aplicação do Pavimento			-			77.968,63
<b>F</b>	Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.240,70	7,14	BDI 1	8,77
<b>F</b>	Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.240,70	1,84	BDI 1	2,26
<b>F</b>	Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 PG 504 (Considerar para esta rua espessura de 4,5cm)	M3	55,83	861,76	BDI 1	1.059,02
<b>F</b>	Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_04/2016	TxKM	9.379,30	0,45	BDI 1	0,55
<b>F</b>	Meta	Meta	3.		ENSAIO TECNOLÓGICO			-			1.666,53
<b>F</b>	Serviço	Serviço	3.1.		Ensaios do material			-			1.666,53
<b>F</b>	Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	74020/001	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	55,83	24,29	BDI 1	29,85
<b>F</b>	Meta	Meta	4.		SINALIZAÇÃO			-			863,13
<b>F</b>	Serviço	Serviço	4.1.		Serviços Finais de Obra			-			863,13
<b>F</b>	Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	55,65	12,62	BDI 1	15,51

RECURSO

ERRO GERAL  
OK

QUANTIDADE  
S-A COMP.  
POR BM

Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
	-	22,89%	3,00
	-	22,89%	1.240,70
	-	22,89%	1.240,70
	-	22,89%	1.240,70
	-	22,89%	55,83
	-	22,89%	9.379,30
	-	22,89%	55,83
	-	22,89%	55,65

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Regularização de sub leito, regularização de pavimento existente, lavagem de pista, sinalização vertical, meio fio e calçada, drenagem pluvial entre outros não descritos neste orçamento, são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município com contrapartida.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC  
Local  
terça-feira, 2 de julho de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: João Everton Ruby  
CREA/CAU: 130064-9  
ART/RRT: 0