

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentacao Asfáltica CBUQ.
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 11-2019.xls)	DATA BASE 11-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Minas Gerais	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC
		BDI 1 22,89%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL
OKQUANTIDADE
S.-A.COMP.
POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	Rua Minas Gerais													283.967,82
Meta	Meta	1.			PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.068,31				
Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços Iniciais de Obra					-	3.068,31				
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	376,48	BDI 1	462,66	1.387,98	RA	-	22,89%	3,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.942,16	0,28	BDI 1	0,34	1.680,33	RA	-	22,89%	4.942,16
Meta	Meta	2.			PAVIMENTACAO					-	272.217,58				
Serviço	Nível 2	2.1.			Aplicação do Pavimento					-	272.217,58				
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96401	EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	4.942,16	6,64	BDI 1	8,16	40.328,03	RA	-	22,89%	4.942,16
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.236,16	1,87	BDI 1	2,30	7.443,17	RA	-	22,89%	3.236,16
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUEENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (APLICAÇÃO CONFORME PROJETO)	M3	123,55	900,72	BDI 1	1.106,89	136.756,26	RA	-	22,89%	123,55
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUEENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (APLICAÇÃO CONFORME PROJETO)	M3	64,72	963,35	BDI 1	1.183,86	76.619,42	RA	-	22,89%	64,72
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	22.593,26	0,40	BDI 1	0,49	11.070,70	RA	-	22,89%	22.593,26
Meta	Meta	3.			ENSAIO TECNOLÓGICO					-	5.620,16				
Serviço	Nível 2	3.1.			Ensaio do material					-	5.620,16				
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	74020/001	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	188,28	24,29	BDI 1	29,85	5.620,16	RA	-	22,89%	188,28
Meta	Meta	4.			SINALIZAÇÃO					-	3.061,77				
Serviço	Nível 2	4.1.			Serviços Finais de Obra					-	3.061,77				
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	191,84	12,99	BDI 1	15,96	3.061,77	RA	-	22,89%	191,84

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Regularização de sub leito, regularização de pavimento existente, sinalização vertical, meio fio, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item incluso na consideração do BDI. Destaco que para o item 3.1.1 foi utilizado as referencias de 05/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC

Local

quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: João Everton Ruby

CREA/CAU: 130064-9

ART/RRT: 0