



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Anchieta | APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentação Asfáltica CBUQ. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2019.xls') | DATA BASE 05-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Buenos Aires | MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC | BDI 1 22,89% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------------------|--------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Rua Buenos Aires | | | | | | | | | 52.993,95 | |
| 1. | | | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 339,29 | |
| 1.1. | | | Serviços Iniciais de Obra | | | | | - | 339,29 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 892,86 | 0,31 | BDI 1 | 0,38 | 339,29 | RA |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 50.965,84 | |
| 2.1. | | | Aplicação do Pavimento | | | | | - | 50.965,84 | |
| 2.1.1. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 892,86 | 7,14 | BDI 1 | 8,77 | 7.830,38 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 892,86 | 1,84 | BDI 1 | 2,26 | 2.017,86 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 PG 504 | M3 | 35,71 | 861,76 | BDI 1 | 1.059,02 | 37.817,60 | RA |
| 2.1.4. | SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TxKM | 6.000,00 | 0,45 | BDI 1 | 0,55 | 3.300,00 | RA |
| 3. | | | ENSAIO TECNOLÓGICO | | | | | - | 1.065,94 | |
| 3.1. | | | Ensaio do Material | | | | | - | 1.065,94 | |
| 3.1.1. | SINAPI | 74020/001 | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M3 | 35,71 | 24,29 | BDI 1 | 29,85 | 1.065,94 | RA |
| 4. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 622,88 | |
| 4.1. | | | Serviços Finais de Obra | | | | | - | 622,88 | |
| 4.1.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 40,16 | 12,62 | BDI 1 | 15,51 | 622,88 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Regularização de sub leito, regularização de pavimento existente, lavagem de pista, sinalização vertical, meio fio e calçada, drenagem pluvial entre outros não descritos neste orçamento, são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município com contrapartida.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: João Everton Ruby
CREA/CAU: 130064-9
ART/RRT: 0