

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentação Polidétrica			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls')	DATA BASE 01-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos de ruas ou estradas das Linhas João Café Filho, São Roque, Prateleira	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 28,17%	BDI 3 31,71%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
LOTE	LOTE	Trechos de ruas ou estradas das Linhas João Café Filho, São Roque, Prateleira e São Marcos e Servidão Pública João Bucchi										252.773,93	
Meta	Meta	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										2.823,36
Nível 2	Nível 2	1.1.	Etapa inicial de obra										2.823,36
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (adotar 1,00 m² para cada placa a ser instalado em cada local de obra)	M2	5,00	377,40	BDI 1	478,73	2.393,65	RA	
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.101,81	0,31	BDI 1	0,39	429,71	RA	
Meta	Meta	2.	PAVIMENTAÇÃO										249.950,57
Serviço	Serviço	2.1.	Aplicação do Pavimento										249.950,57
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	TxKM	20.390,34	0,67	BDI 1	0,85	17.331,79	RA	
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	399,81	88,36	BDI 1	112,08	44.810,70	RA	
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	50.975,85	0,53	BDI 1	0,67	34.153,82	RA	
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	6.663,51	9,68	BDI 1	12,28	81.827,90	RA	
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.542,00	36,72	BDI 1	46,58	71.826,36	RA	

RECURSO

ERRO GERAL
OKQUANTIDADE
S: ACOMP.
POR BM

Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
	-	26,85%	5,00
	-	26,85%	1.101,81
	-	26,85%	20.390,34
	-	26,85%	399,81
	-	26,85%	50.975,85
	-	26,85%	6.663,51
	-	26,85%	1.542,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Regularização de base e/ou sub leito, sinalização vertical, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item incluso na consideração do BDI.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020
DataResponsável Técnico
Nome: João Everton Ruby
CREA/CAU: 130064-9
ART/RRT: 0