MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Anchieta	pavimentacao Asfáltica CBUQ.			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 11-2019.xls)	11-19 (N DES.)	Rua Treze de Maio e Avenida Anchieta	Anchieta/SC	22,89%	0,00%	0,00%

FILTRO ↓ | RECURSO ↓ | ERRO GERAL: OK | QUANTIDADE ← S. ACOMP. POR BM

F	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
F	LOTE	LOTE	Rua Treze de Maio e Avenida Anchieta									239.672,01					
F	Meta	Meta	1.			PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.613,14					
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços Iniciais de Obra					-	2.613,14					
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	376,48	BDI 1	462,66	1.387,98	RA		-	22,89%	3,00
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.603,40	0,28	BDI 1	0,34	1.225,16	RA		-	22,89%	3.603,40
F	Meta	Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO					-	229.941,51					
F	Serviço	Nível 2	2.1.			Aplicação do Pavimento					-	229.941,51					
F	Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.603,40	6,64	BDI 1	8,16	29.403,74	RA		-	22,89%	3.603,40
F	Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.721,40	1,87	BDI 1	2,30	6.259,22	RA		-	22,89%	2.721,40
F	Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (APLICAÇÃO CONFORME PROJETO)	M3	108,64	900,72	BDI 1	1.106,89	120.252,53	RA		-	22,89%	108,64
F	Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (APLICAÇÃO CONFORME PROJETO)	M3	54,43	963,35	BDI 1	1.183,86	64.437,50	RA		-	22,89%	54,43
F	Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TxKM	19.568,40	0,40	BDI 1	0,49	9.588,52	RA		-	22,89%	19.568,40
F	Meta	Meta	3.			ENSAIO TECNOLOGICO					-	4.867,64					
F	Serviço	Nível 2	3.1.			Ensaio do material					-	4.867,64					
F	Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	74020/001	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	163,07	24,29	BDI 1	29,85	4.867,64	RA		-	22,89%	163,07
F	Meta	Meta	4.			SINALIZAÇÃO					-	2.249,72					
F	Serviço	Nível 2	4.1.			Serviços Finais de Obra					-	2.249,72					
F	Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	140,96	12,99	BDI 1	15,96	2.249,72	RA		-	22,89%	140,96

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Regularização de sub leito, regularização de pavimento existente, sinalização vertical, meio fio, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item inclusos na consideração do BDI. Destaco que para o item 3.1.1 foi utilizado as referencias de 05/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC
Local

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: João Everton Ruby
CREA/CAU: 130064-9
ART/RRT: 0