

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	APelido DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em CBUQ
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 07-2020.xls)	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos da Rua Vereador Geraldo Garlet	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC
		BDI 1 26,85%	BDI 2 28,17%
		BDI 3 31,71%	

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL
OKQUANTIDADE
S.-A.COMP.
POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	Trechos da Rua Vereador Geraldo Garlet													199.998,22
Meta	Meta	1.			PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.394,11				
Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços Iniciais de Obra					-	2.394,11				
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	312,31	BDI 1	396,17	594,26	RA	-	26,85%	1,50
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4,615,00	0,31	BDI 1	0,39	1.799,85	RA	-	26,85%	4,615,00
Meta	Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO					-	191.008,29				
Serviço	Nível 2	2.1.			Aplicação do Pavimento					-	191.008,29				
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.230,00	1,65	BDI 1	2,09	13.020,70	RA	-	26,85%	6.230,00
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,30	859,56	BDI 1	1.090,35	35.218,31	RA	-	26,85%	32,30
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,00	905,23	BDI 1	1.148,28	134.348,76	RA	-	26,85%	117,00
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	17.916,00	0,37	BDI 1	0,47	8.420,52	RA	-	26,85%	17.916,00
Meta	Meta	3.			ENSAIO TECNOLÓGICO					-	3.604,77				
Serviço	Nível 2	3.1.			Ensaio do Material					-	3.604,77				
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	74020/001	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	117,00	24,29	BDI 1	30,81	3.604,77	RA	-	26,85%	117,00
Meta	Meta	4.			SINALIZAÇÃO					-	2.991,05				
Serviço	Nível 2	4.1.			Serviços Finais de Obra					-	2.991,05				
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	183,50	12,85	BDI 1	16,30	2.991,05	RA	-	26,85%	183,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Regularização de base ou sub base, sinalização vertical, meio fio, calçadas, drenagem pluvial entre outros, não descritos neste orçamento, são existentes, serão ajustados ou executados com recursos próprios do município em contrapartida. Regularização do leito e correção das imperfeições da pista existente é de obrigação da empresa contratada, limpeza de pista com a utilização de água ou não, entre outros, considera-se ~~incluções no BDI~~.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC

Local

terça-feira, 21 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: João Everton Ruby

CREA/CAU: 130064-9

ART/RRT: 0