

MENU

**CAIXA**
**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentacao Polidétrica
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 07-20.xls)	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos das ruas Padre Reinaldo Stein e Osmar Cesca	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC
			BDI 1 26,85%
			BDI 2 28,17%
			BDI 3 31,71%

FILTRO

↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	Trechos das ruas Padre Reinaldo Stein e Osmar Cesca										75.428,26
Meta	Meta	1.			SERVICIOS PRELIMINARES						1.048,66	
Nivel 2	Nivel 2	1.1.			Etapa inicial de obra						1.048,66	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (adotar 1,00 m² para cada placa a ser instalado em cada local de obra)	M2	2,00	377,40	BDI 1	478,73	957,46	
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	240,00	0,30	BDI 1	0,38	91,20	
Meta	Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO						74.379,60	
Serviço	Nivel 2	2.1.			Aplicação do Pavimento						74.379,60	
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	TxKM	8.568,00	0,61	BDI 1	0,77	6.597,36	
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	168,00	88,36	BDI 1	112,08	18.829,44	
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	12.852,00	0,51	BDI 1	0,65	8.353,80	
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.680,00	9,68	BDI 1	12,28	20.630,40	
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	460,00	34,22	BDI 1	43,41	19.968,60	

RECURSO

 ERRO GERAL  
**OK**

↓

Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
	-	26,85%	2,00
	-	26,85%	240,00
	-	26,85%	8.568,00
	-	26,85%	168,00
	-	26,85%	12.852,00
	-	26,85%	1.680,00
	-	26,85%	460,00

 QUANTIDADE  
 S.-ACOMP.  
 POR BM

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Regularização de base e/ou sub leito, sinalização vertical, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item incluso na consideração do BDI. Compactação de base e pavimento, envolvendo rolo compressor, será executado com recursos e maquinários do município.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC

Local

segunda-feira, 20 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: João Everton Ruby

CREA/CAU: 130064-9

ART/RRT: 0