

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Anchieta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentacao Polidétrica
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 09-2020.xls)	DATA BASE 09-20. (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos das ruas Rui Barbosa e Osmar Cesca	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC
		BDI 1 26,85%	BDI 2 28,17%
		BDI 3 31,71%	

FILTRO

↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F LOTE LOTE Trechos das ruas Rui Barbosa e Osmar Cesca 61.474,94											
F Meta Meta 1. 539,53											
F Nível 2 Nível 2 1.1. Etapa inicial de obra 539,53											
F	Serviço	Serviço	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (adotar 1,00 m² para cada placa a ser instalado em cada local de obra)	M2	1,00	377,40	BDI 1	478,73	478,73
F	Serviço	Serviço	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	160,00	0,30	BDI 1	0,38	60,80
F Meta Meta 2. PAVIMENTAÇÃO 60.935,41											
F Serviço Serviço 2.1. Aplicação do Pavimento 60.935,41											
F	Serviço	Serviço	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	TxKM	8.120,00	0,64	BDI 1	0,81	6.577,20
F	Serviço	Serviço	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	159,20	88,36	BDI 1	112,08	17.843,14
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	10.150,00	0,42	BDI 1	0,53	5.379,50
F	Serviço	Serviço	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.326,61	9,68	BDI 1	12,28	16.290,77
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00	36,57	BDI 1	46,39	14.844,80

RECURSO

ERRO GERAL
OK

Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
	-	26,85%	1,00
	-	26,85%	160,00
	-	26,85%	8.120,00
	-	26,85%	159,20
	-	26,85%	10.150,00
	-	26,85%	1.326,61
	-	26,85%	320,00

QUANTIDADE
S.-ACOMP.
POR BM
↓

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Regularização de base e/ou sub leito, sinalização vertical, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item incluso na consideração do BDI. Compactação de base e pavimento, envolvendo rolo compressor, será executado com recursos e maquinários do município. Itens de orçamento fora da referencia atual, foram extraídos de outras referências base da tabela SINAPI.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC

Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: João Everton Ruby

CREA/CAU: 130064-9

ART/RRT: 0