

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	Apelido do Empreendimento Pavimentação Polidétrica
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 08-2021.xls)	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Polidétrica em trechos de Ruas ou Serviços conforme descrição de	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC
		BDI 1 26,85%	BDI 2 28,17%
		BDI 3 31,71%	

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL
OKQUANTIDADE
S.ACOMP.
POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	Pavimentação Polidétrica em trechos de Ruas ou Serviços conforme descrição de itens e projetos													233.223,64
Meta	Meta	1. Pertinente a todos os locais a serem pavimentados													14.190,40
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						14.190,40				
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,00	377,40	BDI 1	478,73	2.393,65	RA	-	26,85%	5,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,00	907,99	BDI 1	1.151,79	5.758,95	RA	-	26,85%	5,00
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	5,00	951,96	BDI 1	1.207,56	6.037,80	RA	-	26,85%	5,00
Meta	Meta	2. Rua Osmar Cesca - Bairro São Paulo Alto													54.299,42
Serviço	Serviço	2.1.			PAVIMENTAÇÃO 1						54.299,42				
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	136,00	0,33	BDI 1	0,42	57,12	RA	-	26,85%	136,00
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	272,00	41,27	BDI 1	52,35	14.239,20	RA	-	26,85%	272,00
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	11.452,50	0,53	BDI 1	0,67	7.673,18	RA	-	26,85%	11.452,50
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	816,00	31,23	BDI 1	39,62	32.329,92	RA	-	26,85%	816,00
Meta	Meta	3. Servidão Pública Angelo Didomênico - Bairro São Paulo Alto													72.022,84
Serviço	Serviço	3.1.			PAVIMENTAÇÃO 2						72.022,84				
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	265,00	0,33	BDI 1	0,42	111,30	RA	-	26,85%	265,00
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	512,00	41,27	BDI 1	52,35	26.803,20	RA	-	26,85%	512,00
Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	12.908,70	0,53	BDI 1	0,67	8.648,83	RA	-	26,85%	12.908,70
Serviço	Serviço	3.1.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	920,23	31,23	BDI 1	39,62	36.459,51	RA	-	26,85%	920,23
Meta	Meta	4. Servidão Pública Reinaldo Signori - Bairro Cantú													68.125,35
Serviço	Serviço	4.1.			PAVIMENTAÇÃO 3						68.125,35				
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	188,00	0,33	BDI 1	0,42	78,96	RA	-	26,85%	188,00
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	340,00	41,27	BDI 1	52,35	17.799,00	RA	-	26,85%	340,00
Serviço	Serviço	4.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	14.377,50	0,53	BDI 1	0,67	9.632,93	RA	-	26,85%	14.377,50
Serviço	Serviço	4.1.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.025,10	31,23	BDI 1	39,62	40.614,46	RA	-	26,85%	1.025,10
Meta	Meta	5. Servidão Pública Geremina Terezinha Milan - Bairro Cantú													10.191,51
Serviço	Serviço	5.1.			PAVIMENTAÇÃO 4						10.191,51				
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	40,00	0,33	BDI 1	0,42	16,80	RA	-	26,85%	40,00
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	82,00	41,27	BDI 1	52,35	4.292,70	RA	-	26,85%	82,00
Serviço	Serviço	5.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	1.683,00	0,53	BDI 1	0,67	1.127,61	RA	-	26,85%	1.683,00
Serviço	Serviço	5.1.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	120,00	31,23	BDI 1	39,62	4.754,40	RA	-	26,85%	120,00
Meta	Meta	6. Servidão Pública Vicente Freo Garlet - Bairro Cantú													14.394,12
Serviço	Serviço	6.1.			PAVIMENTAÇÃO 5						14.394,12				
Serviço	Serviço	6.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	55,00	0,33	BDI 1	0,42	23,10	RA	-	26,85%	55,00

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Anchieta	APelido DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidétrica
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 08-2021.xls)	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Polidétrica em trechos de Ruas ou Servidões conforme descrição de	MUNICÍPIO / UF Anchieta/SC
		BDI 1 26,85%	BDI 2 28,17%
		BDI 3 31,71%	

FILTRO

↓

F

F

F

F

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Pavimentação Polidétrica em trechos de Ruas ou Servidões conforme descrição de itens e projetos										233.223,64
Serviço	Serviço	6.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	120,00	41,27	BDI 1	52,35	6.282,00	RA
Serviço	Serviço	6.1.3.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TxKM	2.316,00	0,53	BDI 1	0,67	1.551,72	RA
Serviço	Serviço	6.1.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	165,00	31,23	BDI 1	39,62	6.537,30	RA

RECURSO

↓

ERRO GERAL
OK

Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI	Quantidade
	-	26,85%	120,00
	-	26,85%	2.316,00
	-	26,85%	165,00

QUANTIDADE
S.-ACOMP.
POR BM
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Regularização de base e/ou sub leito, sinalização vertical, calçada, drenagem pluvial são existentes ou serão ajustados ou executados com recursos próprios do município ou contrapartida. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item incluso na consideração do BDI.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anchieta/SC

Local

segunda-feira, 27 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: João Everton Ruby

CREA/CAU: 130064-9

ART/RRT: 0